

本府就「建請市府辦理擴建麻豆區興農里位於新生南路 173 線道路排水系統，重新整合排水系統俾利排水順暢」案，敬答覆如下：

- 一、本案已於111年8月3日會同工務局、麻豆公所及興農里辦公處辦理會勘，經現場勘查發現該段道路側溝通水容量不足且位於人行道下方，道路逕流須由 PVC 管匯至人行道下方側溝，加上洩水孔數量不足且多處因雜物阻塞，導致強降雨時，路面逕流無法及時由側溝宣洩。
- 二、依據內政部營建署麻豆區雨水下水道系統檢討規劃報告，新生南路173線道路雨水箱涵已滿足通洪能力，無新設及改建規劃。已請公所另案邀集道路管理單位會勘研議擴建該段道路側溝排水通洪斷面俾利排水順暢。
- 三、為維持渠道通水斷面順暢，已請區公所加強側溝及箱涵清淤事宜。



道路側溝位於人行道上



洩水孔數量不足且易遭雜物阻塞影響排水