

本府就「請水利局評估文忠調節池附近是否需一步增設額外之調節池，以因應嚴重水患」案，敬答覆如下：

- 一、本市東區文忠調節池設計，係依雨水下水道重新檢討規劃報告，採用雨水下水道設計標準，以五年重現期距、90分鐘設計降雨進行規劃設計，五年重現期距時雨量為89.2mm/hr，而案場過去致災雨場監測資料，時雨量最大分別為2019年0813暴雨之79 mm/hr，以及2018年0823暴雨之65 mm/hr，顯示文忠調節池設計，可達現階段之防洪標準，且工程完成後，可有效舒緩東區東門路及自由路口積淹水問題。
- 二、為因應極端氣候的降雨型態，本府水利局將隨時檢視該區域的排水功能，避免積淹水問題發生。

