本府就「請辦理麻豆區埤頭里小埤段701排水改善工程，因年久失修淤積嚴重，急需辦理改善，以杜絕淹水。」案，敬答覆如下：

一、 旨揭地號排水為普庵寺前社區排水，現況為砌石護岸且多處破損雜草叢生。

二、 係5月28日豪雨沖刷造成護岸掏空坍塌，影響毗鄰農地及社區排水，本府已提案爭取災害準備金改善，預計施作矩形溝95公尺，經費約420萬。

010-113年5月豪雨麻豆區普庵寺前排水災後復建工程

- 災損原因：因豪雨沖刷造成護岸坍塌。
- 施作必要性：**既有護岸已坍塌，為避免災害擴大影響農田及農舍安全，及護岸崩落阻礙聚落排水。**
- 建議新建寬3m矩形溝(H=2m)長度95m。
- 復建金額：**420萬**

護岸掏空坍塌

護岸設計示意圖 10