

本府就「後壁區後鎮抽水站引水幹線後續工程，以減輕區域淹水問題」案，敬答覆如下：

後鎮抽水站抽排量能為 9CMS，藉由引水幹線引流低地積淹水至後鎮抽水站調節池內將內水抽排到八掌溪，以加速堤後低地排水並減輕鹽水區及後壁區低窪區域水患問題以維護居民生活品質。引水道總長 1,729 公尺，目前已完成 1,517 公尺，尚餘 212 公尺已提報 112 年度前瞻計畫應急工程，本案預計施作 1.2*1.2 公尺箱涵，改善經費為 1800 萬，後續依水利署核定結果辦理，詳如附件工程位置圖及工程說明。

- ◆**辦理依據：**後鎮排水系統-後鎮排水、下茄苳排水治理計畫
- ◆**保護對象：**後壁區-竹圍後聚落。
- ◆**整治情形：**後鎮抽水站抽排量能為9CMS，竹圍後聚落之引水幹道總長1729m，目前第一期已完成1517m，餘212m尚未完成。
- ◆**用地問題：**用地皆已取得。
- ◆**預期效益：**提升區域防洪保護使社區不再積淹水，保護竹圍後聚落1463人及改善淹水面積73公頃。

