

本府就「建請提升下營區下營大排旁蘭花園抽水機量能」案，敬答覆如下：

- 一、經查下營排水為下營市區主要排水路，全長約1,150公尺，下游匯集急水溪排水、大埤中排一後，排入麻豆排水。
- 二、本府爭取經濟部水利署核定「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程」，總經費約3億6,800萬元，規劃15cms抽水站，另針對堤後低地排水設置1.2cms機械抽排，於未改善前將機動調度中央抽水機支援抽排。

下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程

□ 工程內容：

- 1.新建W3.0m x H2.0m箱涵
- 2.興建15cms抽水站
- 3.興建低地排水1.2cms

