

本府就「建請加速推動下營抽水站及於麻豆排水沿線增設抽水機組」案，敬答覆如下：

- 一、經查下營排水為下營市區主要排水路，全長約1,150公尺，下游匯集急水溪排水、大埤中排一排水後，排入麻豆排水。
- 二、為解決外水高漲時易淹水問題，水利局於今年7月爭取下營抽水站預算經費約3億6,800萬元，目前進行工程招標、用地取得及文資調查等前置作業，預計新建15CMS抽水站及前池改善水患。
- 三、有關麻豆排水沿線為農田積水問題，水利局業已於111年完成麻豆排水沿線4座抽水平臺及部設移動抽水機各0.3CMS，後續將檢討抽水機組量能，使發揮最佳抽排成效。

